



## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA – REGIÓN DE MADRE DE DIOS”

### 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Localidad	: Puerto Maldonado
Distrito	: Tambopata
Provincia	: Tambopata
Dpto.	: Madre de Dios

### 3. AREA Y PERIMETRO:

Área Total del proyecto	: 10, 254.445 M2.
Perímetro Total	: 405.85 ML.

### 4. LIMITES DE LA PLAZA DE ARMAS:

Por el frente	: Con la Av. León Velarde en línea recta de 103.50 ml.
Por la derecha	: Con el Jr. Loreto en línea recta de 99.25 ml.
Por el fondo	: Con la Jr. Arequipa en línea recta de 103.80 ml.
Por la izquierda	: Con el Jr. Alcides Carrión en línea recta de 99.30 ml.

### 5. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Vista la situación actual de la plaza de armas de la capital de la Región de Madre de Dios, con el correr del tiempo la infraestructura ha ido deteriorándose afectando a los pobladores y visitantes, en ese sentido la Municipalidad Provincial de Tambopata ha priorizado el mejoramiento de la circulación peatonal y la remodelación de bancas entre otros mediante el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA – REGIÓN DE MADRE DE DIOS”, que permitirá la adecuada condiciones para la población y para la realización de actividades cívicas, culturales, sociales por parte de la municipalidad Provincial de Tambopata.



## 6. METAS DEL PROYECTO

Metas del proyecto:

- a. Demolición de infraestructura (veredas y bancas de concreto, pavimentos).
- b. Construcción de sardineles sumergido y peraltado.
- c. Construcción de veredas de circulación peatonal con terrazo y bloques de concreto (adoquín).
- d. Construcción de pavimento rígido.
- e. Construcción de red de drenaje pluvial con tubería de PVC 6".
- f. Ornamentación de plaza con árboles y jardinería.
- g. Instalación de red de agua con tubería de PVC 3/4" para riego
- h. Construcción de asientos de concreto.
- i. Iluminación de la Plaza de Armas.
- j. Mejoramiento de la infraestructura central

## 7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución física **120 días** calendarios (computados: Días hábiles, feriados (regional nacional), sábados y domingos).

## 8. MODALIDAD DE EJECUCION

Por ADMINISTRACION DIRECTA.

## 9. PRESUPUESTO DE OBRA

Costo de la Obra es de S/.1'748,958.95 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 95/100 Soles), desagregado de la siguiente forma:

COSTO DIRECTO (S/.)	1,253,787.19
GA STOS GENERALES 22.458%	281,576.14
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.)</b>	<b>1,535,363.33</b>
GA STOS DE SUPERVISION	132,101.27
GA STOS DE LIQUIDACION	35,501.81
<b>PRE SUPUE STO DE EJECUCION DE OBRA</b>	<b>1,702,966.42</b>
ELA BORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	45,992.54
<b>PRE SUPUE STO TOTAL DE OBRA (S/.)</b>	<b>1,748,958.95</b>



## II. MEMORIA DESCRIPTIVA

### 1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO

FUNCIÓN	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL	: 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL	: 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
SECTOR RESPONSABLE	: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGIA DE PROYECTO	: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

### 2. DATOS GENERALES

- SECTOR	: GOBIERNOS LOCALES
- PLIEGO	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
- UNIDAD EJECUTORA	: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS ORDINARIOS

#### 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,  
DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA – REGIÓN DE MADRE DE DIOS”

### 3. UBICACIÓN

#### 3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Localidad	: Puerto Maldonado
Distrito	: Tambopata
Provincia	: Tambopata
Dpto.	: Madre de Dios